



450 Les Champs Blancs 69420 LES HAIES
04 74 56 89 99 / mairie@leshaies.fr

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Maître de l'ouvrage

Mairie de LES HAIES

Objet du marché

**Mission de réfection partielle de la
toiture de l'église de LES HAIES**

Mode de passation

**Marché à procédure adaptée en
raison de son montant**

Critères de choix

Prix : 60%

Valeur technique : 40%

Date limite de remise des offres 17/02/2017 à 19h00

Toiture sacristie

Mise en place d'une installation de chantier comprenant montage et démontage

Dépose de l'ensemble de la couverture compris : tuile terre cuite, liteaux, ensemble du calage, ensemble des zincs existants piquage des arêtiers, comprenant chargement et évacuation des gravats par benne en centre de tri agréé.

Changement de chevrons comprenant dépose de chevrons existants, fourniture et pose de chevrons, chargement et évacuation des gravats

Changement de voliges comprenant dépose des parties abîmées, fourniture et pose de voliges traitées fongicide et insecticide, chargement et évacuation des gravats

Changement d'une panne bois comprenant étampage, dépose de la panne, fourniture et pose d'une panne traitée fongicide et insecticide, prises et scellement, chargement et évacuation des gravats

Réalisation d'un calage important sur l'ensemble de la toiture

Reprise de l'ensemble des arasements au mortier de chaux naturelle (le mélange sera réalisé sur place et comprendra de la chaux naturelle et du sable. Produits préfabriqués interdits)

Fourniture et pose de voliges, traitée fongicide et insecticide comprenant coupes et ajustages

Fourniture et pose d'un écran sous toiture HPV avec homologation CSTB

Fourniture et pose d'un double litelage en liteaux 26/40

Pose de tuiles terre cuite oméga 13 rouge (tuiles fournies par la commune, chargement et amené à pied d'œuvre à charge du titulaire du marché)

Coupes des tuiles deux faces aux arêtiers

Réalisation de l'ensemble des arêtiers comprenant la fourniture et pose de lisse de rehausse, tuiles faitières, closoir ventilé zinc/plomb rouge

Fourniture et pose d'une calotte multi directions compris ajustage

Fourniture et pose d'une gouttière en zinc développé de 33

Descente eaux pluviales

Façonnage, fourniture et pose d'un courant en zinc en raccord avec le bâtiment existant

Clocher

Mise en place d'une installation de chantier comprenant montage et démontage

Dépose des gouttières zinc, coudes, jet de volé, descente eaux pluviales comprenant chargement et évacuation des gravats

Fourniture et pose de gouttière zinc de 33

Fourniture et pose de descente d'eaux pluviales

Habillage de l'ensemble des bandeaux en aluminium couleur aux choix du titulaire

Changement des arêtiers comprenant dépose de l'existant, fourniture et pose de tuile faitière de SAINTE FOY L'ARGENTIERE de couleur rouge, lisse de réhausse, closoir ventilé zinc/plomb de couleur rouge, chargement et évacuation des gravats y compris fournitures et remplacement des tuiles cassées lors de la dépose des arêtiers)

Fourniture et pose d'un écran sous toiture HPV avec homologation CSTB

Pose de tuiles terre cuite oméga 13 rouge (tuiles fournies par la commune, chargement et amené à pied d'œuvre à charge du titulaire du marché)

Coupes des tuiles deux faces aux arêtiers

Réalisation de l'ensemble des arêtiers comprenant la fourniture et pose de lisse de rehausse, tuiles faitières, closoir ventilé zinc/plomb rouge

Changement de courant en zinc comprenant dépose de tuiles et des courants existants, piquage des moraines ciment, façonnage, fourniture et pose de courant en zinc avec bande porte solin, réalisation de moraine, repose des tuiles, chargement et évacuation des gravats

Dépose des abats son existant comprenant chargement et évacuation des gravats

Reprise des dessus de murs situés sous les abats son comprenant coffrage et coulage de seuil ciment de couleur gris finition lissé

Fabrication, fourniture et pose d'abats son identique à l'existant comprenant la mise en place d'un grillage galvanisé de type "grillage à poule", réalisation d'une peinture en trois couches sur l'ensemble couleur aux choix du titulaire dimensions 100 x 140 cm

Toiture église

Reprise des moraines au pied de la croix comprenant piquage de l'existant, chargement et évacuation des gravats

Réparation des tuiles cassées

Renforts support cloches

Fabrication, fourniture et pose de renforts métallique sur le support de cloches en bois comprenant ajustages et fixation. Plan des renforts à proposer lors de la remise des offres

Nota Bene : une visite de site à la date indiquée à l'article 4 du Règlement de Consultation est obligatoire avant remise des offres.